

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Umbau Berliner Str. 11 zur Kindertagesstätte

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1, 14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 4 - Bodenbelagsarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 10.07.2019 - 09.08.2019

Angebotsabgabe bis : 08.07.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 09.07.2019

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung

Umfang: Los 4 - Bodenbelagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ Ebene

Seite

40

Los 4 - Bodenbelagsarbeiten

3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung
 40 Los 4 - Bodenbelagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

40 Los 4 - Bodenbelagsarbeiten**40.10 Baustelleneinrichtung**

Baustelleneinrichtung für die genannten Arbeiten, einschl. Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschließbaren Arbeits- und Lagerräume in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

1	psch		
---	------	--	--

40.20 Dielenboden verschrauben

Dielenboden vor Verlegen eines neuen Bodens auf vorhandenen Lagerhölzern verlegt, fest verschrauben.

100,00	m ²		
--------	----------------	--	--

40.30 Untergrund schleifen, bürsten, absaugen

Untergrund zur Haftungsverbesserung anschleifen, inkl. Bürsten und Absaugen.
Anfallende Stoffe sammeln, inkl. Entsorgung.
Untergrund : Dielenboden

265,00	m ²		
--------	----------------	--	--

40.40 Systemaufbau, Spachtelung m. Voranstrich

Systemaufbau zum Aufbringen eines neuen Bodenbelages, Spachtelung als Höhenausgleich bis 3 mm, inkl. Armierungsgewebe und Voranstrich.
Untergrund: leicht geschüsselte Dielen, Spanplatten

265,00	m ²		
--------	----------------	--	--

40.50 PVC-Belag, Fliesen, homog.,7 mm,

PVC-Fußbodenbelag, auf vorbereiteten Untergrund
Untergrund : gespachtelte Dielen, Spanplatten
Farbe : nach Wahl AG
Stuhlrolleneignung : ja
Perm. antistatisch : ja
FB-Heizungsg geeignet : nicht erf.
Rutschhemmung : R9
Angeb. Fabrikat Belag : Forbo Eternal oder glw.
Befestigung: verklebt und verschweißt
Belagdicke : 7mm
Fliesenformat : nach Wahl AG
Musterung : Nach Wahl AG


265,00	m ²		
--------	----------------	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung
40 Los 4 - Bodenbelagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------



40.60 Sockelleiste, PVC-weich, 50 mm

Sockelleiste entsprechend dem Fußbodenbelages der Vorposition, PVC-weich, inkl. Verschweißen der Übergänge und Stöße, Wandanschlüsse elastisch verfugt.

Untergrund : GK/Putz
Sockelhöhe : 50 mm
Farbe : nach Wahl AG
Kleber chem. Basis : Dispersion
Giscode : D 1
Emicode : EC 1

Angeb. Fabrikat : '...'

260,00	m	_____	_____
--------	---	-------	-------

40.70 Übergangprofil f. Belag,Alu elox.,30mm

Übergangprofil aus Aluminium, eloxiert, an Übergängen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Messing-Linsenkopf-Senkschrauben.

Farbe : nach Wahl AG
Oberfläche : glatt, leicht gerundet
Breite : 30 mm

Angeb. Fabrikat : '...'

5,00	m	_____	_____
------	---	-------	-------

40.80 Treppenstoßkante, Alu besch.,bis 45mm

Treppenstoßkante aus beschichtetem Aluminium.

Farbe : nach Wahl AG
Oberfläche : profiliert
Schenkellänge : bis 45 mm

Angeb. Fabrikat : '...'

1,00	m	_____	_____
------	---	-------	-------

40	Los 4 - Bodenbelagsarbeiten	Summe:	_____
-----------	------------------------------------	---------------	-------