

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 26.08.2019 - 18.09.2019

Angebotsabgabe bis : 16.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 16.09.2019

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ Ebene

Seite

50

Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

50.10 Baustelleneinrichtung, Standard

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleneinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge

1 psch

50.20 Abdeckung Boden, Papier

Böden mit Papier gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben.

Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten einkalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

300,00 m²

50.30 Fenster und Türen abkleben, Folie

Abdecken von Fenstern; vor Beginn der Arbeiten abkleben und nach Beendigung entfernen und entsorgen.

50 St

50.40 Heizkörper abdecken

Abdecken von Heizkörpern; vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung entfernen und entsorgen.

30 St

50.50 Dübelloch schließen

Dübelloch in rauen oder glatten Wand- und Deckenflächen mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübel entfernen, Dübelloch reinigen und vornässen.

200 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

50.60 **Gerüst/Arbeitsbühne über 2 m**

Höhe von Gerüst oder Arbeitsbühne über 2 m; als Zulage für alle im LV benannten Malerarbeiten über den gesamten Zeitraum der Arbeiten.

1 psch

50.70 **Abkleben, Farbwechsel**

Abkleben mit geeignetem Klebeband zur Begrenzung von aneinander grenzenden Farbflächen.

1000,00 m

50.80 **Tapete, 1-lagig, beschichtet, entfernen**

Tapete, einlagig, beschichtet, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt entsorgen.

100,00 m²

50.90 **Papiertapete, auf Stoß, Wand**

Papiertapete, ansatzfrei, auf vorbereiteten Untergrund, auf Stoß tapeziert, an der Wand.

Wandhöhe : bis 3,5 m

Reinigungsfähigkeit : waschbeständig

Farbe : weiß

Struktur : Raufaser

Angeb. Fabrikat :

300,00 m²

50.100 **Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm**

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.

Fugenbreite : 15 mm

Angeb. Fabrikat :

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

	600,00	m	_____	_____
--	--------	---	-------	-------

50.110 **Fluatieren von Nachputzstellen**

Fluatieren von Nachputzstellen bis zur nächsten Bauteilabgrenzung. Auch Kleinstflächen
Fabrikat: Brillux Olafirn 1061 oder gleichwertig

Hersteller:

angebotenes Erzeugnis/Produkt:

	200,00	m ²	_____	_____
--	--------	----------------	-------	-------

50.120 **Beschichtung F90, offen, <160**

Brandschutzbeschichtung auf Stahlbauteile mit Feuerwiderstandsklasse F90 bzw. F90A, für räumliche Bereiche ohne ständige Nässe.
Aufbau im System mit
- Korrosionsschutzbeschichtung bzw. Grundierung
- Brandschutzbeschichtung
- Deckbeschichtung bzw. Schutzlack
Die Nassauftragsmengen so wählen, dass die Mindesttrockenschichtdicken der Brandschutzbeschichtung erreicht werden.
Oberfläche : seidenmatt
Beständigkeit : Klasse Z1
Offene Profile : Träger, Stützen und Fachwerkstäbe
Verhältnis : U/A < 160 m-1
Aufbringung : im Spritzverfahren oder Streichverfahren

Angeb. Fabrikat :

	45,00	m ²	_____	_____
--	-------	----------------	-------	-------

50.130 **Grundierung, verfestigend, Putz, innen**

Grundierung, verfestigend, von Putzflächen im Innenbereich mit Tiefengrund.

Angeb. Fabrikat :

	200,00	m ²	_____	_____
--	--------	----------------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

50.140 Grundierung GK, Innenflächen

Vorbehandlung von Gipskartonplatten mit Tiefengrund,
Auftrag mit Pinsel oder Bürste.
Bauteil : Wände und Decken

Angeb. Fabrikat :

240,00 m²

50.150 Spachtelung Putz, vollflächig, Q3

Spachtelung von Putzflächen zur Aufnahme einer
Beschichtung oder einer Tapete.
Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit
einzukalkulieren.
Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse
Anzahl Lagen : 1
Flächenanteil : 100 %
Qualitätsstufe : Q3
Putzoberfläche : Q2

Angeb. Fabrikat :

170,00 m²

50.160 Spachtelung Putz, Teilfl. Leibung, Q3

Spachtelung von Putzflächen zur Aufnahme einer
Beschichtung oder einer Tapete.
Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit
einzukalkulieren.
Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse
Anzahl Lagen : 1
Leibungstiefe : ca. 35 cm
Qualitätsstufe : Q3

Angeb. Fabrikat :

10,00 m²

50.170 Beschichtung, Dispersion, Putz, Nassraum

Erstbeschichtung auf Putz-/Gipskartonflächen in
Nassräumen im Innenbereich, mit fungi- und bakterizidem
Zusatzstoff für Kunststoff-Dispersionen, bestehend aus einer
Grund- und Schlussbeschichtung.
Untergrund : glatt, mineralisch
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1, deckend
Glanz : stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : weiß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bauteil : Nassräume

Angeb. Fabrikat :

120,00 m²

50.180 **Beschichtung, Dispersion, Leibung**

Erstbeschichtung auf Leibungsflächen im Innenbereich mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : Putz/Beton/Gipskarton

Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 2

Glanz : stumpfmatt

Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2

Farbton : weiß

Bauteil : Leibung

Breite : bis 25 cm

Angeb. Fabrikat :

110,00 m

Farben über Sockelbeschichtung

50.190 **Untergrund prüfen / Silikatfarbe - Wände**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich und Schlussanstrich.

Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Erfüllt die Anforderungen nach AgBB-Schema gemäß

Prüfnachweis

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l

Standardfarbton: Nach Wahl AG

Fabrikat: Kalisil ELF 1809 Brillux oder gleichwertig

Bauteile: Wände über 1,60m Sockel

Hersteller:

angebotenes Erzeugnis/Produkt:

450,00 m²

50.200 **Untergrund prüfen / Silikatfarbe - Decken**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich und Schlussanstrich.

Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Erfüllt die Anforderungen nach AgBB-Schema gemäß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Prüfnachweis
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l
Standardfarbton: Nach Wahl AG
Fabrikat: Kalisil ELF 1809 Brillux oder gleichwertig
Bauteile: Decken

Hersteller:

angebotenes Erzeugnis/Produkt:

260,00	m ²	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

50.210 **Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln**

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. (Grundierungen, Anstriche)
Laibungstiefe: ca. 30 cm

140,00	m	_____	_____
--------	---	-------	-------

50.220 **Zulage für mittel getönte Ausführung**

Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

500,00	m ²	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

Acryl-Sockel

50.230 **Untergrund prüfen / Reinacrylat-Dispersion, NAB-Klasse 1**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit Sensocryl ELF.
Schlussanstrich mit Sensocryl ELF.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft"
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: 0% (< 1 g/l)
Reinigungsfähig gemäß Prüfbericht nach KIMW 004
Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfbericht
Produktcode/GISCODE: M-LW01
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 7 m²/l
Standardfarbton: Nach Wahl AG
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Hersteller:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
 50 Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotenes Erzeugnis/Produkt:				
		350,00	qm		
50.240	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. (Grundierungen, Anstriche) Laibungstiefe: ca. 30 cm	100,00	m		
50.250	Zulage für mittel getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	380,00	m ²		
50	Los 5 - Maler- und Lackierarbeiten			Summe:	