

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 16.09.2019 - 20.09.2019

Angebotsabgabe bis : 23.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 30.08.2019

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

70	Los 7 - Fliesenarbeiten	3
----	-------------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
70 Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

70 Los 7 - Fliesenarbeiten

70.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für kleinere Aufträge bis 25.000 Euro Auftragswert, einschl. Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschleißbaren Arbeits- und Lagerräume in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

1	psch	_____	_____
---	------	-------	-------

70.20 Gipsuntergrund, Wand grundieren

Gereinigten Untergrund mit einer Acrylharz-Dispersion grundieren. Grundierung zu einem Film trocknen lassen.

Angeb. Fabrikat :

30,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

70.30 Silikatvoranstrich, Wandfliesen

Silikatvoranstrich auf stark saugendem mineralischen Untergrund, für Wandfliesenbelag.

35,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

70.40 Tiefengrundierung, Bodenfläche

Tiefengrundierung auf saugfähige zementäre Untergründe, wie Beton oder Zementestrich, für Bodenfliesenbelag.

Angeb. Fabrikat :

40,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

70.50 Verbundabdicht., W0-I gering, DM, Wand

Grundierte Wandfläche mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe.

Wassereinwirkungsklasse : W0-I

Trockenschichtdicke : mind. 0,5 mm

Art der Abdichtung/Material : DM (Polymerdispersion)

Einbauort : Wand

Angeb. Fabrikat :

80,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
70 Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

70.60 **Verbundabdicht., W2-I hoch, CM, 1-K,Bod.**

Mattfeuchten Untergrund mit einer 1-komponentigen rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme MDS auf Bodenflächen beschichten. Der Auftrag erfolgt in mind. 2 Arbeitsgängen.

Wassereinwirkungsklasse : W2-I
Trockenschichtdicke : mind. 2,0 mm
Material : CM
Bauteil/Einbauort : Boden

Angeb. Fabrikat :

40,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

70.70 **Verbundabdicht., W2-I hoch, CM 2-K, Wand**

Mattfeuchten Untergrund mit einer 2-komponentigen rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme MDS auf Wandflächen beschichten. Der Auftrag erfolgt in mind. 2 Arbeitsgängen.

Wassereinwirkungsklasse : W2-I
Trockenschichtdicke : mind. 2,0 mm
Einbauort/Bauteil : Wand

Angeb. Fabrikat :

10,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

70.80 **Dichtband Wand/Boden, W2-I hoch**

Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden.

Wassereinwirkungsklasse : W2-I
Abdichtung : (CM) mineralische Dichtungsschlämme
Einbauort : Sanitärräume

Angeb. Fabrikat :

45,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

70.90 **Abdichten Rohrdurchführung, W1-I mäßig**

Die vorgefertigte Dichtmanschette über die Rohrdurchführung stülpen und in das vorgelegte Abdichtungsmaterial betten. Mit der Flächenabdichtung überarbeiten.

Wassereinwirkungsklasse : W1-I
Abdichtung : mineralische Dichtungsschlämme

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
70 Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat :

30 St

70.100 **Anschluss Bodenablauf, Kunstharzabdicht.**

Anschluss der 2-komponentigen Bodenabdichtung aus Kunstharz an Bodenablauf, im System der Flächenabdichtung; einschl. Säubern des Anschlussbereiches.

Anschlussgröße : ca. 40/40 cm

3 St

70.110 **Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20**

Wandbekleidung aus keramischen Fliesen für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen.

Leitprodukt : KERAMOS Concept 20x20 o. glw.

Format : 20/20 cm

Angeb. Fabrikat :

70,00 m²

70.120 **Zulage Wandfliese in Leibungen**

Zulage zur Vorposition zum Belag der Wandfliese in Leibungsbereichen inkl. sämtlicher dafür notwendigen Arbeiten und Material.

15,00 m²

70.130 **Dekorfliese, 20/40 cm**

Dekorband, profiliert.

Format : 20/20 - 20/40 cm

Oberfläche : matt/ glänzend

Farbe : Dekor/ Bild/ Farbe

Produkt wie z.B.: Steuler Design Eisbär/Scholle Y59226001

Angeb. Fabrikat :

50,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
70 Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

70.140 **Bodenfliesen, glasiert, Dünnbett, 20/20**

Bodenbelag aus keramischen Fliesen für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen.
Format : 20/20 cm
Bewertungsgruppe:R10
Farbe:Nach Wahl AG
Preisklasse: ca. 35€/m²

Angeb. Fabrikat :

40,00 m²

70.150 **Sockelfliesen, glasiert, Dünnbett,h=6cm**

Sockelfliesen, passend zu den beschriebenen Bodenfliesen, im Dünnbett mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Die Sockeloberkante darf nicht scharfkantig sein.
Fugenfarbe : wie Bodenfliesen
Höhe : 6 cm

Angeb. Fabrikat :

40,00 m

70.160 **Eckschutzwinkel, Edelstahl, gebürstet**

Eckschutzwinkel aus Edelstahl (V2A), an horizontalen oder vertikalen Kanten.

50,00 m

70.170 **Duschwannenträger einfliesen**

Duschwannenträger zweiseitig mit Wandfliesen im Dünnbett verkleiden, inkl. Anlegen einer Revisionsöffnung im Fliesenraster.
Fliesen : weiß, 20/20 cm
Duschwanne : ca. 90/90 cm

1 St

70.180 **Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen**

Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen.
Durchmesser : 20 bis 50 mm

50 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
70 Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

70.190 **Fliesenbelag an Bodenablauf anarbeiten**

Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten,
inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im
Anschlussbereich.

3 St _____

70.200 **Fugenverschluss, innen, Silikon**

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen
und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an
Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und
Hinterfüllung der Fugen.
Fugenbreite:6 - 8 mm i.M.
Fugendichtmasse:Silikon

250,00 m _____

70 **Los 7 - Fliesenarbeiten**

Summe: _____